



Comunicazione a ½ mail

Raffaele.Zambon@comune.treviso.it

Spett. le
COMUNE DI TREVISO
Settore Lavori pubblici, infrastrutture e sport
Ufficio Impianti

Ponzano Veneto, li 26 aprile, 2022

Alla c. a. di: Ing. Raffaele ZAMBON

Ns. rif.: prev. N. 066/22

OGGETTO: supporto tecnico per il giro d'Italia.

A seguito vostra gentile richiesta, ci permettiamo trasmettervi la nostra migliore offerta per:

- Installazione delle apparecchiature il giorno 25 maggio '22 dopo le ore 13.00,
- Piantonamento sul posto di un elettricista dalle ore 7.00 alle ore 22.00 del 26 maggio '22,
- Smontaggio a fine manifestazione di tutte le apparecchiature,
- Progetto,

Dati minimi da voi richiesti dei quadri:

Quadro elettrico da cantiere con telaio metallico con 3 prese CEE da 220V potenza massima totale di 10 Kw (INTERNO SALA STAMPA).

Quadro elettrico da cantiere con telaio metallico con 2 prese CEE da 220V potenza massima totale di 6 Kw (INTERNO LOC. FOTOGRAFI).

Quadro elettrico portatile con telaio metallico con 1 presa CEE 3p+N 32 A + 2 prese CEE da 220V 16A (ESTERNO).



M.O.G. in applicazione
Azienda Virtuosa

QUADRO SOTTO IL CONTATORE:

n° 1 centralino stagno (QUADRO QP POLIEST.CIECO 310X425X160
IP66 GW46002F)
n° 1 int.aut. 63A (A9F94463)
n° 1 vigi 300mA selettivo (A9V25463)
- accessori.

Cassetta stagna con morsettiera di derivazione
CASSETTA IP56 PAR.LISCE 460X380X120 GW44211

Il giorno 25 maggio '22 sarà necessario una messa fuori servizio per il tempo necessario all'installazione del centralino.

Totale € 5.600,35 i.e.

Totale € 4.800,00 ie

Esclusioni

- tutto quanto non dettagliatamente descritto e/o specificato nel presente documento.

Condizioni di fornitura

- solito in uso

Rimanendo a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito alla presente, ringraziandovi per la preferenza accordataci, vogliate con l'occasione gradire distinti saluti.

p. "TECNEL S.I.E.E. S.r.l."
Davide Bigolin